




仕様 (仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。)

電源電圧	交流100V
周波数	50 Hz/60 Hz 共用
定格電流	50 Hz/8.75 A 60 Hz/9.0 A
消費電力	洗浄モーター: 50 Hz/75 W 60 Hz/100 W ヒーター: 800 W 最大消費電力: 50 Hz/875 W 60 Hz/900 W
1サイクル標準消費電力	約0.6 kWh
外形寸法	幅448×奥行627×高さ450
製品重量	約21 kg
水道水圧	0.03~1.0 Mpa (0.3~10 kg f/cm <sup>2</sup> )
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすすぎ (給排水すすぎ)
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
洗浄温度	標準…洗浄温度52℃・加熱すすぎ67℃ 強力…洗浄温度62℃・加熱すすぎ67℃ 節電…洗浄温度35℃・加熱すすぎ60℃
制御方式	電子コントロール式
標準食器収納容量	40点
電気用品安全法 認証書番号	0006-91028-014
給水器具等認証書番号	W002-20013-003



※本図の原稿はA3サイズで作成されています。FAX受信先では、B4にアウトプットされますのでA3図面に拡大してご使用ください。  
※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。

提出先	尺度	品名	品番	改訂No
	図法 三角法	外形寸法図	NP-45MS6S	0
作成者 福井	作成日付 平成 年 月 日	検印	図番 整理No	