



1 水栓

E 連動水栓



アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。

S 手動水栓
+0円 (税抜 +0円)J 自動水栓
+40,810円 (税抜 +37,100円)

別途コンセントが必要です。

(注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編をご確認ください。

1 ~ 7 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XGH7



寒冷地(自動水栓のみ対応可能)の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

ベースプラン
XGH7ETVLNN
160,820円

(税抜 146,200円)
※便器の価格は含んでいません。
部品番・価格一覧→P.121

水栓	連動水栓
扉・カウンター柄	タイプB(木目柄)ソフトオーク柄
手洗い設置位置	左設置
便器設置位置	標準・床排水
止水栓位置	手洗い側

購入前のご注意

●カウンター部の耐荷重は392N(40kgf)です。●設置可能なトイレームは、奥行き1260~1720mm、高さ750~1000mmです。但し、間口が750~814mmの場合、商品対応寸法は1435~1720mmとなります。●トイレーム前方の壁から便器まで700mm以上確保されることを推奨します。700mm未満の場合キャビネットが足に当たる可能性があります。間口が815mm以上ある場合は、トイレーム前方の壁から便器まで500mmまで対応可能です。→P.168 ●壁面固定は必ず500mm以下のビッチで行ってください。●L150シリーズ・S160シリーズ・NewアラウーノVの壁排水タイプ155タイプと組み合わせる場合は、総の配管を現場カットしてください。詳しくは施工説明書をご確認ください。●カウンターは現場カットできます(1260~1720mm)便器を10cm前に出す場合は1360~1720mm)●キャビネットの扉の開き向によりドアや壁と干渉するおそれがあります。●手洗いボールは施工用バネに引っ掛けで施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。→P.168 ●小物収納の左右片側を50mm以上あけてください。両側をふさぐと開閉できません。●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。